

# SAINT ALBAN DE MONTBEL - DPT. DE LA SAVOIE

## AMENAGEMENT DU CŒUR DU VILLAGE

### DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF :

#### LOT N°1 : TERRASSEMENT - RESEAUX - ENROBÉ

établi le 07 février 2018

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit.	Quantité	Prix unitaires	TOTAUX
	<b><u>I - TRAVAUX PRÉPARATOIRES:</u></b>				
1.1	Installation de chantier	Forfait	1		
1.2	Découpe des revêtements existants	ML	21		
1.3	Démolition revêtements existants	M2	1170		
1.4	Obturation regard à grille	U	2		
1.5.1	Heure de maçon	H	5		
1.5.2	Heure de manoeuvre	H	5		
1.5.3	Heure de compresseur	H	5		
1.5.4	Heure de camion 10 T	H	5		
1.5.5	Heure de pelle mécanique	H	5		
1.6	Démolition de maçonnerie	m3	5		
1.7	Démolition local WC	Total	1		
1.8	Dépose et repose portail	total	1		
1.9	Dépose et repose panneau de signalisation	U	1		
1.10	Dépose clôture treillis soudé	ml	51		
1.11	Nettoyage des emprises	m²	100		
1.12	Abattage et dessouchage	U	7		
	<b><u>II - TRAVAUX DE TERRASSEMENT :</u></b>				
2.1	Décapage de la terre végétale	M3	450		
2.2	Terrassement à évacuer (déblais à évacuer)	M3	1360		
2.3	Préparation fond de forme	M2	3290		
2.4	Grave 0/63 mm	M3	815		
2.5	Grave 0/31,5 mm	M3	160		
2.6	Fourniture de terre végétale	M3	140		
2.7	Épandage de terre végétale	M3	540		
2.8	Géotextile anticontaminant	M2	3290		
2.9	Remblaiement	m3	750		
	<b><u>III - RÉALISATION DES RÉSEAUX :</u></b>				
	<b><u>Réseau EP</u></b>				
3.1	Fouilles en tranchées	M3	170		
3.2	Fouilles réalisées manuellement	M3	10		
3.3	Remblaiement des fouilles	M3	120		
3.4	Canalisation Ø 200	ml	120		
3.5	Raccordement Ø 200	U	3		
3.6	Regard à grille 75x30cm	U	7		
3.7	Réalisation regard de visite	U	1		
3.8	Caniveau à grille	ml	10		
3.9	Réalisation drainage	ml	210		
	<b><u>Réseau EU</u></b>				
3.1	Fouilles en tranchées	M3	90		

3.2	Fouilles réalisées manuellement	M3	10	
3.3	Remblaiement des fouilles	M3	55	
3.4	Canalisation Ø 200	ml	60	
3.5	Raccordement Ø 200	U	1	
3.7	Réalisation regard de visite	U	1	
3.10	Regard de branchement EU	u	1	
	<b><u>Réseau AEP</u></b>			
3.1	Fouilles en tranchées	M3	160	
3.2	Fouilles réalisées manuellement	M3	10	
3.3	Remblaiement des fouilles	M3	120	
3.11.1	Prise en charge Ø 25mm	U	1	
3.11.2	Prise en charge Ø 90mm	U	1	
3.12	Regard compteur AEP	u	1	
3.13	Fourniture et pose de compteurs de vitesse Ø30 mm	u	1	
3.14	Canalisation fonte ductile polyuréthane Ø90	ml	100	
3.15	Conduite PEHD Ø 25mm	ml	10	
3.16	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	100	
3.17	Raccordement sur conduite existante	u	1	
3.18	Fourniture et pose d'une ventouse	u	1	
3.19	Raccordement de branchement AEP	u	1	
3.20	Plus value pour remplacement de conduite	ml	100	
3.21	Fourreau Ø 63 mm AEP	ml	100	
3.22	Bouche d'arrosage incongelable	u	1	
3.23	Borne fontaine	u	1	
3.24	Test de pression et d'étanchéité	Total	1	
	<b><u>Réseau ERDF</u></b>			
3.1	Fouilles en tranchées	M3	15	
3.3	Remblaiement des fouilles	M3	10	
3.25.2	Fourreau Ø110	ml	50	
3.26	Raccordement sur coffret ou ligne existante	u	1	
3.27	Coffret prise	total	1	
3.28	Dévoisement des réseaux BT existants (bosse)	Ft	1	
	<b><u>Eclairage public</u></b>			
3.1	Fouilles en tranchées	M3	50	
3.3	Remblaiement des fouilles	M3	25	
3.25.1	Fourreau Ø 63 mm	ml	150	
3.29	Cablette de terre	ml	150	
3.30	Regard de tirage	U	2	
	<b><u>MISE EN VALEUR DE L'EGLISE</u></b>			
3.31	Boîte de dérivation	U	10	
3.32.1	Alimentation éclairage de l'église	ml	180	
3.33.1	Repère 1 : abats-sous clocher	U	8	
3.33.3	Alimentation 700mA	U	2	
3.33.4	Repère 3 : arêtes façade et tour du clocher	U	10	
3.33.5	Repère 4 : flèche	U	4	
3.33.6	Alimentation 24V	U	2	
3.34	Contrôle technique	total	1	
	<b><u>ECLAIRAGE DE LA GRENETTE</u></b>			
3.32.2	Alimentation éclairage de la grenette	ml	30	
3.33.2	Repère 2 : éclairage sous grenette	U	4	
3.33.3	Alimentation 700mA	U	1	
3.33.7	Spots sur mat	u	3	
3.35	Raccordement sur lampadaire	u	1	
3.36	Massif de fondation lampadaire	u	3	
3.37	Câble d'éclairage	ml	150	
3.38	Récolement des ouvrages	Total	1	

<b><u>IV - RÉALISATION DES REVÊTEMENTS</u></b>				
4.1	Béton bitumineux 0/10mm sur 7cm	m2	1130	
4.2	Béton bitumineux 0/6mm sur 5cm	m2	60	
4.3.1	Tracé passage piéton	m2	10	
4.3.2	Tracé ligne	m2	45	
4.4	Bandes pododactiles	ml	10	
<b><u>V - MACONNERIE PAYSAGÈRE - MOBILIER</u></b>				
5.1	Mur préfabriqué H 50cm	ml	35	
5.2	Clôture H:150 cm	ml	60	
5.3	Portillon	U	1	
		TOTAL HT		
		TVA 20%		
		<b>TOTAL TTC</b>		

Complété à,.....

Le,.....

**L'Entrepreneur (cachet & sign.)**