

SAINT ALBAN DE MONTBEL - DPT. DE LA SAVOIE

AMENAGEMENT DU CŒUR DU VILLAGE

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF :

LOT N°2 : PAVAGES - DALLAGES - BÉTON SABLÉ - MAÇONNERIES - BORDURES

établi le 07 février 2018

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unit.	Quantité	Prix unitaires	TOTAUX
1	Grave 0/31,5 mm	M3	50		
2.1	Bordurette 10x30cm	ml	410		
2.2	Bordure arrondie 50cm monobloc	U	7		
2.3	Plus value bordure arrondie	ml	125		
3	Béton sablé ép:12	m2	580		
4	Pavage luzerne pose à la brésilienne	m2	200		
5	Réalisation des dallages en pierres de luzerne	m2	230		
6	Bordurette 1 rang de pavé de luzerne	ml	50		
7	Bornes granit	u	9		
8	Dalle gazon	m2	15		
9	Fouilles en rigoles et pleine masse	m3	24		
10	Coffrage arrondi pour gradins	m2	125		
11	Coffrage brut	m2	130		
12	Béton armé	m3	32		
13	Béton de propreté	m3	5		
14	Pilier en agglo	U	8		
15	Réfection de crépis	m2	92		
16	Marches	ml	30		
17	Habillage mur en pierre (Meillerie)	m2	18		
18	Pierre d'angle (Meillerie)	ml	4		
19	Arasée (Meillerie)	m2	8,5		
20	Lisse bois	ml	7		
21	Reprise des escaliers	Total	1		
22	Main courante	ml	5		

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

Complété à,.....

Le,.....

L'Entrepreneur (cachet & sign.)